

Legenda

Gniazdo abonenckie RTV - GFS-520

Programowany multiswitch ze wzmacniaczem wielozakresowym - SWK-9216

Kaskadowy, 16-wyjściowy multiswitch pasywny - SMK-216p

Skrzynka montażowa AIZ-210

Skrzynka Zabezpieczeń

Skrzynka przeciwprzepięciowa Signal 12-wej. do instalacji multiswitchowych

Kierunkowa antena DVB-T T-urbo-T 20 UHF

Kierunkowa antena DVB-T T-urbo-T 30 UHF

Antena FM T-urbo-T UKF

Antena DVB-T/DAB T-urbo-T VHF

Offsetowa antena SAT typu TT-125

UWAGA:
Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli koncentrycznych, wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w specyfikacji technicznej danego kabla.
Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione.
W celu ochrony przed niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać wyposażone w drzwi z zamkami zabezpieczającymi.
Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej należy uziemić. Instalacje objąć ochronąprzeciwprzepięciową.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary i niezbędne regulacje.
Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy zaciskać wyłącznie przy użyciu narzędzi do tego przeznaczonych - złącza zaciskane innymi narzędziami eliminują ich użycie! Starannie dokręcić złącza do gniazd montowanych elementów. Wszystkie niewykorzystane wyjścia należy obciążyć rezystorem 75W (złącze o ozn.R-75) w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, przeciwdziałaniu wnikania zakłóceń i powstawaniu odbić. Poziom sygnału w gnieździe abonenckim winien się zawierać w przedziale 48-74 dB µV.

archimedia

Pracownia: ul. Świętańska 6, 61-132 Poznań — Tel: (061) 530-811-452, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: TELETECHNICZNA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU 61-304 POZNAŃ, UL. BORÓWKI 10		
Zadanie:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI PRZEBUDOWY NA NOWOCZESNE CENTRUM KSZTAŁCENIA BUDYNKU WSCKZiU NR 2 W POZNANIU PRZY UL. MOSTOWEJ 6		
Obiekt:	BUDYNEK WSCKZiU NR 2 PRZY UL. MOSTOWEJ 6 W POZNANIU		
Lokalizacja inwestycji:	UL. MOSTOWA 6, 61-854 POZNAŃ DZIAŁKI NR EWID. 6/2 ORAZ 7, ARKUSZ 31, OBRĘB POZNAŃ		
Projektant:	mgr inż. Andrzej Dukowski	Nr uprawnień: uprawnienia budowlane w specjalności energetycznej nr WKP/0132/PWOE/06	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Wiesław Kaplon	uprawnienia budowlane projektowe wspecjalności elektrycznej WKP/0385/PWOE/09	
Treść rysynku:	Schemat telewizji TV-SAT		

Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził:	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:		06. 2015	TV-05	

UWAGA! PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione