

LEGENDA:

PN	Przycisk napadowy PNK1
PIR	Czujka ruchu PIR PDM-I12/T
K	Czujnika magnetyczna MC 440-T
CA	Centrala alarmowa SPC 6330.300-L2 - 8 linii z rozbudową do 512, 6 wyjść z rozbudową do 512, (max. 32 klawiatury, 32 partycje, 512 użytkownikow, PSTN-opcja, GSM -opcja), 20000 zdarzeń, zasilacz, Centrala w obudowie metalowej z miejscem na akumulator 17Ah i cztery ekspandery, magistrala (w konfiguracji pętli lub 2 gałęzi), RS232, USB, Ethernet, zintegrowany wWeb Server, stopień zabezp. 3, wyposażenie dodatkowe: moduł GSM SPCN310 z anteną, programator, oprogramowanie, dedykowane, akumulator 17Ah/12V
EXP EXP	SPCP333 - Zasilacz 3A + ekspander 8 wejść/2 wyjścia przekaźnikowe w obudowie z miejscem na akumulator 17Ah, stopień zabezp. 3, wyposażenie dodatkowe: akumulator 17Ah/12V
KL	SPCK420 - Klawiatura systemu alarmowego z wyświetlaczem
	SPW-210 R - Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
———	Kabel połączenia linii dozorowych typu - YTDY 6x0,5mm2
— — — —	Kabel połączenia magistrali - U/UTP, kat.5e, wewnętrzny, 4x2x24 AWG
—–—–—	Kabel linii ostrzegawczej - YTDY 6x0,5mm2

Uwaga:
Czas podtrzymania w czasie pracy normalnej bez napięcia podstawowego - 36 godzin.
Czas podtrzymania w czasie pracy awaryjnej bez napięcia podstawowego - 0.4 godzin.

archimedia
Pracownia: ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań — Tel: (061) 630-811-492, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: TELETECHNICZNA	Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor:	WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU 61-304 POZNAŃ, UL. BORÓWKI 10		
Zadanie:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI PRZEBUDOWY NA NOWOCZESNE CENTRUM KSZTAŁCENIA BUDYNKU WSCKZIU NR 2 W POZNANIU PRZY UL. MOSTOWEJ 6		
Obiekt:	BUDYNEK WSCKZIU NR 2 PRZY UL. MOSTOWEJ 6 W POZNANIU		
Lokalizacja inwestycji:	UL. MOSTOWA 6, 61-854 POZNAŃ DZIAŁKI NR EWID. 6/2 ORAZ 7, ARKUSZ 31, OBRĘB POZNAŃ		
Projektował:	mgr inż. Andrzej Dukowski	uprawnienia budowlane w specjalności energetycznej nr WKP/0132/PWOE/06	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Wiesław Kaplon	uprawnienia budowlane projektowe w specjalności elektrycznej WKP/0385/PWOE/09	Nr uprawnień:
Treść rysunku:	SSWiN - RZUT POZIOMU +2		
Data rozpoczęcia projektu:	Numer zgłoszenia:	Data:	Nr rysunku: Skala:
Ostatnia modyfikacja:		06. 2015	SSWiN-04 1:50

UWAGA! PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.