

CSP - Centrala modułowa 4 pętle (8 pętli) z możliwość rozbudowy (1512 adresów) - FC726-ZA, połączenie Ethernet, 2x zasilacz 150W - SV-24V-150W-A4, obudowa large - FH7205-Z3, karta liniowa - FCL2001-A1, moduł RS232 (izolowany) - FCA2001-A1, drukarka zdarzeń - FTO2001-A1, 2x akumulator (12V, 65Ah) - FA2008-A1, moduł sieciowy - FN2001-A1

Konsola oddalona - Konsola obsługowa z wyświetlaczem - FT724-ZZ, moduł RS232 (izolowany) - FCA2001-A1, drukarka zdarzeń - FTO2001-A1, akumulator (12V, 17Ah) - FA2005-A1, moduł sieciowy- FN2001-A1, zasilacz 70W - FP2001-A1

A 001 CZUJKA DYMU OP720 - GNIAZDO DB721 - WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA ZDAI92 - ADAPTER - AI330

A 002 CZUJKA DYMU OP720 - GNIAZDO DB721

A 003 WIELODETEKTOROWA CZUJKA OH720 - GNIAZDO DB721

A 004 RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY - FDME221 - OBUDOWA FDMH291-R

MOD W/W A 005 LINIOWY 4-WEJŚCIA/4-WYJŚCIA FDCIO222 - OBUDOWA FDCH221

A 006 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY FDS229-R - GNIAZDO FDB221 - ADAPTER GNIAZDA FDB291

OPIS OZNACZEŃ:

A 001 Pętla/Adres

Linia dozoru - YnTKSY 1x2x1 mm2

Linia sterująca - HTKSH 1x2x1 mm2

Linia sterująca urządzeniami wykonawczymi instalacji p.poż. wg schematów

Linia sieci central - HTKSH 1x2x1 mm2

Uwaga:

A 001 CZUJKE MONTOWAĆ NA SUFICIE WŁAŚCIWYM (PRZESTRZEŃ MIĘDZYSUFITOWA)/WSKAŹNI ZAMONTOWAĆ NA SUFICIE PODWIESZANYM LUB NA ŚCIANIE NAD DZWIAMI

A 002 CZUJKE MONTOWAĆ NA SUFICIE PODWIESZANYM

Oznaczenia:

KL - Klapa p.poż.
CO - Centrala oddymiania
ZAM - Zamek elektryczny
ZAS - Zasilacz p.poż.
CEN - Szafa automatyki centrali wentylacyjnej
WIN - Szafa automatyki windy

archimedia

Pracownia: ul. Świętojańska 6, 61-132 Poznań — Tel: (061) 530-811-452, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: TELETECHNICZNA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU 61-304 POZNAŃ, UL. BORÓWKI 10

Zadanie: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI PRZEBUDOWY NA NOWOCZESNE CENTRUM KSZTAŁCENIA BUDYNKU WSCKZIU NR 2 W POZNANIU PRZY UL. MOSTOWEJ 6

Obiekt: BUDYNEK WSCKZIU NR 2 PRZY UL. MOSTOWEJ 6 W POZNANIU

Lokalizacja inwestycji: UL. MOSTOWA 6, 61-854 POZNAŃ DZIAŁKI NR EWID. 6/2 ORAZ 7, ARKUSZ 31, OBRĘB POZNAŃ

Projektant: mgr inż. Andrzej Dukowski — uprawnienia budowlane w specjalności energetycznej nr WKP/0132/PWOE/06

Sprawdzający: mgr inż. Wiesław Kapłon — uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej WKP/0265/PWOE/09

Nr uprawnień: — Podpis:

Treść rysunku: SAP - pętle sterujące - RZUT POZIOMU +5

Data rozpoczęcia projektu:	Pisanie sprawdził	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:		06. 2015	SAP-14	1:50

UWAGA! PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione