


PRZEJŚCIE JEDNOSTRONNE KONTROLOWANE Z ZAMKIEM ELEKTRYCZNYM




Uwaga:

Klamka sterowana - zasilanie wyłączzone -> klamka otwiera zamek.

Klamka sterowana - zasilanie włączone -> klamka nie otwiera zamka.

Klamka stała -> zawsze otwiera zamek.

Terminal KD należy zamontować nad drzwiami w przestrzeni międzysufitowej (w przypadku braku sufitu terminal KD zamontować na wysokości 2,5m.

<div> archimedia</div>			
Prosimy: ul. Sułkiewska 6, 61-132 Poznań		Tel: (61) 335-811-452, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl	
Nazwa umowna:	Brand:	TELEFONICZNA	Szatan dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY
Investor:	WIELOKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU 61-304 POZNAŃ, UL. BORÓWKI 10		
Zadanie:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI PRZEBUDOWY NA NOWOCZESNE CENTRUM KSZTAŁCENIA BUDYNKU WSKAZU NR 2 W POZNANIU PRZY UL. MOSTOWEJ 6		
Opiek:	BUDYNEK WSKAZU NR 2 PRZY UL. MOSTOWEJ 6 W POZNANIU		
Localizacja inwestycji:	UL. MOSTOWA 6, 61-854 POZNAŃ DZIAŁKI NR EWID. 6/2 ORAZ 7, ARKUSZ 31, OBRĘB POZNAŃ		
Projektant:	mgr inż. Andrzej Dukowski	<div><div> Nr uprawnień: w specjalności energetycznej nr WPE07322PWOEN06 </div><div> Podpis: </div></div>	
Sprawdza:	mgr inż. Wiesław Kapien	<div><div> uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej WPE0385PWOEN09 </div></div>	
Treść rysunku:	Schemat przejścia - typ 1		
Data rozpoczęcia projektu:	06. 2015	Nr rysunku	Skala
Opisana modyfikacja:	tytuł projektu	KD-06	
UWAGA! PROJEKT ROZPATRYWAĆ JAKO Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie bez zgody właściciela dokumentu zabronione			