

LEGENDA:

- PN — Przycisk napadowy PNK1
- PIR — Czujka ruchu PIR PDM-I12/T
- K — Czujnika magnetyczna MC 440-T
- CA — Centrala alarmowa SPC 6330.300-L2 - 8 linii z rozbudową do 512, 6 wyjść z rozbudową do 512, (max. 32 klawiatury, 32 partycje, 512 użytkownikow, PSTN-opcja, GSM -opcja), 20000 zdarzeń, zasilacz, Centrala w obudowie metalowej z miejscem na akumulator 17Ah i cztery ekspandery, magistrala (w konfiguracji pętli lub 2 gałęzi), RS232, USB, Ethernet, zintegrowany wWeb Server, stopień zabezp. 3, wyposażenie dodatkowe: moduł GSM SPCN310 z anteną, programator, oprogramowanie, dedykowane, akumulator 17Ah/12V
- EXP — SPCP333 - Zasilacz 3A + ekspander 8 wejść/2 wyjścia przekaźnikowe w obudowie z miejscem na akumulator 17Ah, stopień zabezp. 3, wyposażenie dodatkowe: akumulator 17Ah/12V
- KL — SPCK420 - Klawiatura systemu alarmowego z wyświetlaczem
- SPW-210 R - Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
- Kabel połączenia linii dozorowych typu - YTDY 6x0,5mm2
- Kabel połączenia magistrali - U/UTP, kat.5e, wewnętrzny, 4x2x24 AWG
- Kabel linii ostrzegawczej - YTDY 6x0,5mm2

Uwaga:
Czas podtrzymania w czasie pracy normalnej bez napięcia podstawowego - 36 godzin.
Czas podtrzymania w czasie pracy awaryjnej bez napięcia podstawowego - 0.4 godzin.

archimedia
Pracownia: ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań — Tel: (061) 870-811-492, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: TELETECHNICZNA | Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU 61-304 POZNAŃ, UL. BORÓWKI 10
Zadanie:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KOMPLEKSOWEJ INWESTYCJI PRZEBUDOWY NA NOWOCZESNE CENTRUM KSZTAŁCENIA BUDYNKU WSCKZIU NR 2 W POZNANIU PRZY UL. MOSTOWEJ 6
Obiekt:	BUDYNEK WSCKZIU NR 2 PRZY UL. MOSTOWEJ 6 W POZNANIU
Lokalizacja inwestycji:	UL. MOSTOWA 6, 61-854 POZNAŃ DZIAŁKI NR EWID. 6/2 ORAZ 7, ARKUSZ 31, OBRĘB POZNAŃ
Projektował:	mgr inż. Andrzej Dukowski — uprawnienia budowlane w specjalności energetycznej nr WKP/0132/PWOE/06
Sprawdzający:	mgr inż. Wiesław Kapłon — uprawnienia budowlane projektowe w specjalności elektrycznej WKP/0385/PWOE/09
Treść rysunku:	SSWiN - RZUT POZIOMU +3
Data rozpoczęcia projektu:	Nazwa arkusza: — Data: — Nr rysunku: — Skala:
Ostatnia modyfikacja:	06. 2015 — SSWiN-05 — 1:50

Nr uprawnień: — Podpis:

UWAGA! PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.